

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thư Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: **2017**.....Trang/Page: **1**..../**5**....**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
*(Measurement & Testing Certificate)*Tên đối tượng/ *Object*: **Máy biến áp điện lực/ Power Transformer**Số pha/ *number of phase*: **3** Sứ/ *Bushing*: **Gồm**Kiểu/ *Model*: **BAD-Ngâm dầu** Số/ *Serial No*: **261913-06**Nhà sản xuất/ *Manufacture*: **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**Công suất danh định/ *Rated Power (kVA)*: **400**Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV)*:

HV 1: 35 HV 2: 22 LV: 0,4

Dòng điện danh định/ *Rated Current (A)*:

HV 1: 6,6 HV 2: 10,5 LV: 577,4

Tổ nối dây/ *Connection*: **DDyn11.11**Phương pháp thực hiện/ *In accordance with*:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results*: **Xem kết quả tại trang sau.**Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

*QC Department*KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC*Vice general Director***VILAS 1192****Trần Bá Sơn****Nguyễn Hải Quân***Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*

Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT16-B2